
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45410000-4 Tynkowanie

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

NAZWA INWESTYCJI : Dom Pomocy Społecznej.

ADRES INWESTYCJI : 80-308 Gdańsk - Oliwa ul. Polanki Nr 121

BRANŻA : ROBOTY BUDOWLAN - posadzki w pokojach strona lewa szt.7 szt.11 prawa - I piętro., wnęka III piętro.

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : Zb.Tadajewski

DATA OPRACOWANIA : 14 listopad 2008

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Posadzki w pokojach szt.7 lewa szt.11 prawa - I piętro.			
1 d.1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony <pokoje str.lewa szt.11>(2.70*4.20+2.70*1.15)*7 A (suma częściowa) <pokoje str.prawa szt.7>2.70*3.40*11 B (suma częściowa) <wnęka III piętro>5.50*5.20 C (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 101.12 ----- 101.12 100.98 ----- 100.98 28.60 ----- 28.60	
				RAZEM	230.70
2 d.1	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach poz.1	m ² m ²	 230.70	
				RAZEM	230.70
3 d.1	KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi <pokoje str.lewa szt.11>(2.70*4+4.20*2+1.15*2)*7 <pokoje str.prawa szt.7>(2.70+3.40)*2*11 <wnęka III piętro>(5.50*2+5.20)	m m m m	 150.50 134.20 16.20	
				RAZEM	300.90
4 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.1	m ² m ²	 230.70	
				RAZEM	230.70
5 d.1	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² poz.1	m ² m ²	 230.70	
				RAZEM	230.70
6 d.1	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW. WYWINIĘCIE NA ŚCIANĘ poz.1*1.10	m ² m ²	 253.77	
				RAZEM	253.77
7 d.1	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.6	m ² m ²	 253.77	
				RAZEM	253.77
8 d.1	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 12 km <GRUZ>poz.2*0.01 A (suma częściowa) <Wykładz z PCV>poz.1*0.005 B (suma częściowa)	m ³ m ³ m ³ m ³	 2.31 ----- 2.31 1.15 ----- 1.15	
				RAZEM	3.46
9 d.1	wycena indywidualna	Przyjęcie gruzu na wysypisko poz.8A*1.6	t t	 3.70	
				RAZEM	3.70
10 d.1	wycena indywidualna	Przyjęcie wykładziny z PCV na wysypisko poz.8B*1.4	t t	 1.61	
				RAZEM	1.61

Lp.	Indeks ETO	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	-034	Przyjęcie gruzu na wysypisku.	t	3.700		
2.	-034	Przyjęcie wykładziny z PCV na wysypisko	t	1.610		
3.	1551000-033	Klej winyl-emuls. do wykł.PCW "Osakrylowy"	kg	152.262		
4.	1562700-033	Pręty spawaln.z PCW n/plastyfik.o śr.2-6mm	kg	7.613		
5.	1563434-050	Wykładzina gr. 2,0 mm - Tarket "Eminent"	m ²	276.609		
6.	1602006-060	Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do 1,0mm	m ³	0.391		
7.	1700305-034	Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work	t	0.090		
8.	1720202-034	Wapno hydratyzowane workowane, gat. I	t	0.120		
9.	2382003-033	Sucha zaprawa samopoziom. "Ceresit CN 72"	kg	934.335		
10.	2385003-066	Srodek gruntujacy "Ceresit CT 17"	dm ³	48.447		
11.	3930001-060	Woda przemysłowa z rurociagu	m ³	0.120		
12.	0000000-147	materiały pomocnicze	zł			
RAZEM						

Słownie:

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	442.559		
RAZEM					

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Indeks ETO	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	34312-148	Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	6.809		
2.	39511-148	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	3.417		
3.	39521-148	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	4.740		
RAZEM						

Słownie: